Projektowanie i montaż warsztatowych wózków montażowych dla firmy z Piły

raconstruction.pl/wozki-montazowe-projektowanie-montaz-pila/

10.07.2017

Kolejna realizacja producenta RA Construction została zrealizowana dla firmy z Piły. Realizacja dotyczyła wykonania dwóch wózków montażowych z oferty standardowej producenta RC-060.
Wózek montażowy RC-060 to mobilny stół warsztatowy mogący pomieścić w szafce kontenerowej niezbędne narzędzia potrzebne w czasie pracy.

Podstawowe parametry.

Wymiary wózka montażowego:

- szerokość: 640 [mm];
- długość: 1270 [mm];
- wysokość: 1600 [mm].

Wymiary blatu:

- szerokość: 600 [mm];
- wysokość: 1200 [mm].

Wymiary półki dolnej:

- szerokość: 560 [mm];
- wysokość: 500 [mm];

Wymiary półki górnej:

- szerokość: 1150 [mm];
- wysokość: 300 [mm].

Wysokość od podłoża do blatu: 815 [mm]

Wytrzymałość wózka na obciążenie: 300 [kg].

Średnica kół: 125 [mm].

Wózek montażowy RC-060 to mobilne stanowisko pracy wyposażone w dwie pary kół skrętnych, w tym jedne wyposażone w hamulec. W standardowym wyposażeniu wózka znalazła się szafka z trzema szufladami, pojemniki magazynowe oraz ścianka perforowana.

Konstrukcja wózka spawana w osłonie gazów aktywnych w celu zachowania odpowiedniej sztywności. Nośność całkowita konstrukcji to 300 [kg]. Blat to płyta melaminowana o grubości 25 [mm].

Galeria wózków montażowych

Wykonanie realizacji, projektu i montażu w Pile zajęło nam 3 tygodnie.

Konstrukcja wózka montażowego została stworzona z myślą o łatwym montażu. Czas montażu u klienta 30 minut.